A. Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

Obec Psáry a k.ú. Dolní Jirčany, ulice Větrná
Vodovodní řad „VVě“

b) místo stavby

Obec Psáry, k.ú. Dolní Jirčany
Dotčené pozemky:
parc.č.: 343/3, 343/27.

c) předmět dokumentace

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby

Projektová dokumentace řeší vybudování nového vodovodního řadu v ulici Větrná včetně části přípojky (odbočky) k pozemku parc.č. 343/26 - část po veřejném pozemku
Jedná se o navržený vodovodní řad VVě“ - dl. 52,0 m, (materiál PE100-SDR17-D90x5,1).
Část přípojky (odbočky) na veřejném pozemku (parc.č. 343/27 bude provedena z HDPE DN 32, délky 2,5 metru a přivedena k hranicím napojovaného pozemku parc.č. 343/26. Část přípojky na uvedeném napojovaném pozemku bude zprojektována a povolována samostatným územním souhlasem a není součástí této PD.

A.1.2 Údaje o žadateli

Obec Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry, IČ: 00241580

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant:	Ing. Martin Rieger
Sídlo:	PSČ 156 00, Praha – Zbraslav, Paškova 339
IČO:	1648 4401
č. ČKAIT:	0001643 (vodohospodářské stavby – ZTI+TPS)

A.2 Seznam vstupních podkladů

Podklady ke zpracování projektové dokumentace byly prohlídka a zhlédnutí místa budoucí stavby, geodetické zaměření lokality, fotodokumentace, podklady katastrální mapy, podklady od investora a majitelů přilehlých nemovitostí, podklady od správců sítí podzemního vedení.

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území

Řešené území se nachází v jihovýchodní části obce Psáry, resp. kú. Dolní Jirčany.

Navržený vodovodní řad i část přípojky (odbočky) po veřejných pozemcích povedou po pozemcích užívanými jako místní komunikace.

b) dosavadní využití a zastavěnost území

Jedná se o část obce se stávající zástavbou rodinných a rekreačních domů .

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Není známo, že by území bylo nějak chráněno.

d) údaje o odtokových poměrech

Stavbou nedochází ke změně.

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Stavba je navržena v souladu s územním plánem obce.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Odpovídá obecným požadavkům na využití území.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Závazná stanoviska dotčených orgánů byla zapracována do PD. Projektová dokumentace je projednávána s dotčenými orgány státní správy, správci a majiteli inženýrských sítí, s vlastníky pozemků, veřejnoprávními orgány a organizacemi, kterých se stavba dotýká. Jejich požadavky jsou zapracovávány do projektové dokumentace a tvoří dokladovou část („E“) této dokumentace (obsaženo v pare č. 1 a č. 4). Musí být splněny při realizaci.

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Žádné.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Bez souvisejících a podmiňujících investic.

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby

vše v k.ú. Dolní Jirčany

- parc. č. 343/3	- ve vlastnictví:	Obec Psáry, Pražská 137, D. Jirčany, 25244 Psáry
	- výměra:	892 m^2
	- druh pozemku:	ostatní plocha
	- způsob ochrany:	není
	- omezení vlast. pr.:	věcné břemeno (podle listiny)
- parc. č. 343/27	- ve vlastnictví:	Obec Psáry, Pražská 137, D. Jirčany, 25244 Psáry
	- výměra:	1713 m^2
	- druh pozemku:	orná půda

- způsob ochrany: ZPF
- omezení vlast.pr.: věcné břemeno (podle listiny)+užívání

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o novou stavbu.

b) účel užívání stavby

Jedná se o provedení vodovodního řadu a přípojky pitné vody pro napojení přilehlého objektu RD čp. 612 (technická vybavenost) na veřejnou vodovodní síť.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá stavba.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Stavba nespadá pod kulturní památku ani jinou instituci

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Odpovídá technickým požadavkům na stavby. Stavba je projektována v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. v platném znění a souvisejících norem a předpisů. Tyto podmínky budou splněny.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Závazná stanoviska dotčených orgánů byla zapracována do PD. Projektová dokumentace je projednávána s dotčenými orgány státní správy, správci a majiteli inženýrských sítí, s vlastníky pozemků, veřejnoprávními orgány a organizacemi, kterých se stavba dotýká. Jejich požadavky jsou zapracovávány do projektové dokumentace a tvoří dokladovou část („E“) této dokumentace (obsaženo v pare č. 1 a č. 4). Musí být splněny při realizaci.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Bez výjimek a úlevových řešení.

h) navrhované kapacity stavby

Projektová dokumentace řeší vybudování nového vodovodního řadu v ulici Větrná včetně části přípojky (odbočky) k pozemku parc.č. 343/26 - část po veřejném pozemku
Jedná se o navržený vodovodní řad VVě“ - dl. 52,0 m, (materiál PE100-SDR17-D90x5,1).
Část přípojky (odbočky) na veřejném pozemku (parc.č. 343/27 bude provedena z HDPE DN 32, délky 2,5 metru a přivedena k hranicím napojovaného pozemku parc.č. 343/26. Část přípojky na uvedeném napojovaném pozemku bude zprojektována a povolována samostatným územním souhlasem a není součástí této PD.

i) základní bilance stavby

Potřeba pitné vody + produkce splaškových vod pro jeden RD (rekreační objekt):

Při výpočtu se vychází z potřeb, uvedených ve vyhlášce Ministerstva zemědělství č.120/2011 Sb., která určuje výpočet potřeby vody při navrhování vodovodních a kanalizačních zařízení. Ve smyslu přílohy č. 12, položka I/3., uvažujeme čtyři obyvatele, předpokládáme, že voda na zálivku zahrady a mytí aut bude používána voda dešťová.

Potřeba pro jeden objekt:

Potřeba vody na jednoho obyvatele (položka I/3.)	35 m^3/rok
Potřeba vody na čtyři obyvatele: $Q_{roční}$ = 35 x 4 =	140 m^3/rok
$Q_{denní}$ = $Q_{roční}$ / 365 = 140 / 365 =	384 l/den
$Q_{max\ denní}$ = $Q_{denní}$ x 1,25 = 384 x 1,25	479 l/den
Q_{hod} = 479 / 24 / 3600 =	0,00555 l/sec
$Q_{max\ hod}$ = Q_{hod} x 5 = 0,00555 x 5 =	0,028 l/sec

Potřeba pro případných celkem jedenáct objektů:

$Q_{roční}$ = 11 x 140 = 1540 m^3/rok
$Q_{denní}$ = 11 x 384 = 4224 l/den
$Q_{max\ denní}$ = 11 x 479 = 5269 l/den
Q_{hod} = 11 x 0,00555 = 0,06105 l/sec
$Q_{max\ hod}$ = 11 x 0,028 = 0,308 l/sec

j) základní předpoklady výstavby

Předpokládaný termín zahájení:	2017/12
Předpokládaný termín dokončení:	2018/12
Způsob realizace:	dodavatelsky dle výběrového řízení

k) orientační náklady stavby

cca. 170 000,- Kč + DPH

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je brána jako jeden samostatný celek. Jednotlivé přípojky mohou být realizovány samostatně.

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku

Stávající vodovodní řady jsou vedeny na pozemcích, které slouží jako místní komunikace, stejně tak, jako nový řad včetně části vodovodní přípojky. Území je svažité k severu bez zvláštních charakteristik.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Pro stavbu vzhledem k jejímu návrhu a charakteru není zapotřebí provádět žádné zvláštní průzkumy. Vzhledem k množství stávajících inženýrských sítí a nutnosti vymezení majetkoprávních vztahů bude lokalita geodeticky zaměřena a zaneseny skutečné majetkoprávní hranice a trasy podzemních inženýrských sítí. Dodavatel při převzetí staveniště provede ověření stávajícího stavu, zejména napojovacích bodů jednotlivých médií a stavebních konstrukcí, tachymetrii, atd. Jednotliví správci (majitelé) stávajících podzemních inženýrských sítí či přípojek, potrubí, kabelů provedou před zahájením výkopových pracích vytýčení dotčených podzemních vedeních.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Není známo, že by stavba zasahovala do stávajících ochranných a bezpečnostních pásem kromě vedení ČEZ Distribuce a VHS Benešov.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Není známo, že by se stavba vyskytovala v záplavovém či poddolovaném území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Nedojde k asanaci, demolici a kácení dřevin.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Požadavky na zábor ZPF nejsou.

h) územně technické podmínky

Nový vodovodní řad bude procházet místními komunikacemi.
Místo napojení nového řadu „VVě“ bude napojením na stávající řad "VS3" PE 90 v ulici Na Vysoké na ppč. 343/27 a bude provedeno vsazením T-kusu 80/80 s 3x Š80 se zemní teleskopickou soupravou.
Ukončení budovaného řadu „VVě“ bude na pozemku parc. č. 343/3 v ulici Na Vyhlídce. Hydrostatický tlak v síti (VDJ „Vysoká“) v místě napojení křižovatky ulic Větrná + Na Vysoké je provozovatelem udáván 3,6 baru.
Ukončení nového řadu „VVě“ bude napojením v místě „kříže“ (4xŠ80) na již zprojektovaný a povolený vodovodní řad "DNV" (investor: Obec Psáry, PD Ing. Martin Rieger 07/2017), resp. severní pokračování projektovaného řadu „VVě“ na již zprojektovaný vodovodní řad (investor: SINEA, s.r.o. , PD Ing. Jiří Sobol 03/2017).

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Realizace stavby nemá žádné podmiňující, vyvolané nebo související investice.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Projektová dokumentace řeší vybudování nového vodovodního řadu v ulici Větrná včetně části přípojky (odbočky) k pozemku parc.č. 343/26 - část po veřejném pozemku
Jedná se o navržený vodovodní řad VVě“ - dl. 52,0 m, (materiál PE100-SDR17-D90x5,1).
Část přípojky (odbočky) na veřejném pozemku (parc.č. 343/27 bude provedena z HDPE DN 32, délky 2,5 metru a přivedena k hranicím napojovaného pozemku parc.č. 343/26. Část přípojky na uvedeném napojovaném pozemku bude zprojektována a povolována samostatným územním souhlasem a není součástí této PD.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

Jedná se o dílo uložené v zemi, tedy bez požadavků a tedy není předmětem projektové dokumentace.

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

Patrné z výkresové dokumentace, výroba se zde nenachází.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Bez nároků, není předmětem projektové dokumentace.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Bez zvláštních požadavků. Budou dodržovány všechny směrnice, vyhlášky, normy, zákony atd.

B.2.6 Základní technický popis staveb

Projektová dokumentace řeší vybudování nového vodovodního řadu v ulici Větrná včetně části přípojky (odbočky) k pozemku parc.č. 343/26 - část po veřejném pozemku
Jedná se o navržený vodovodní řad VVě“ - dl. 52,0 m, (materiál PE100-SDR17-D90x5,1).
Část přípojky (odbočky) na veřejném pozemku (parc.č. 343/27 bude provedena z HDPE DN 32, délky 2,5 metru a přivedena k hranicím napojovaného pozemku parc.č. 343/26. Část přípojky na uvedeném napojovaném pozemku bude zprojektována a povolována samostatným územním souhlasem a není součástí této PD.

Potrubí bude vedeno s krytím min. 1,3 metru, podsyp tl. 10 cm a obsyp do výšky 30 cm nad horní hranu potrubí pískem, hutněno, dále zásyp pískem či hutněným prohozeným výkopkem; značeno vodivým proužkem a signalizační fólií. Povrch terénu bude obnoven, týká se zejména o obnovu svrchních vrstev komunikace, případně ohumusování a zatravnění v místech zelených pásů.

B.2.7 Technická a technologická zařízení

Viz výše a dtto bod 2.6

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Předmětná lokalita je již pokryta stávajícími požárními hydranty v lokalitě. Jedná se o stávající hydrant DN 80 nadzemní na řadu „VS3“ v ulici Na Vysoké na úrovni pozemku parc.č. 343/26.

Předmětný stávající hydrant H80st. (DN80) v dané lokalitě – viz výkres C.2 **splňuje** požadavky ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb - zásobování požární vodou ohledně umístění požárních hydrantů i pro pokrytí zájmové lokality. Jedná se o dodržení požadavku pro položku 1 - rodinné domy do mezní plochy požárního úseku 120 m2, tj. vzdálenosti hydrantů od objektů budou do 200 metrů, resp. vzdálenosti mezi hydranty budou do 400 m a dále dimenzace potrubí zůstává zachována, tj bude min. DN 80 a odběr bude min. Qmin = 4 l/sec při v=0,8 m/s a dále Qmin = 7,5 l/sec při v = 1,5 m/s a dále obsah zásobní nádrže požární vody bude min. 14 m3.

Tlakové poměry na vodovodním řadu se nemění, tj. vyhoví požadavku na hydrostatický tlak min. 0,20 MPa.

Objem stávajících vodojemů zásobujícího síť se nemění a výše uvedenou potřebu pokrývá.

Navrhované řešení **odpovídá** vyhlášce č. 23/2008 Sb. i ČSN 73 0873.

Požárně bezpečnostní řešení dané lokality **se nemění**.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Je určena obecně platnými předpisy, normami, vyhláškami. Bez zvláštních požadavků.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Je určena obecně platnými předpisy, normami, vyhláškami. Bez zvláštních požadavků.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Je určena obecně platnými předpisy, normami, vyhláškami. Bez zvláštních požadavků.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky

Nový vodovodní řad bude procházet místními komunikacemi.
Místo napojení nového řadu „VVě“ bude napojením na stávající řad "VS3" PE 90 v ulici Na Vysoké na ppč. 343/27 a bude provedeno vsazením T-kusu 80/80 s 3x Š80 se zemní teleskopickou soupravou.
Ukončení budovaného řadu „VVě“ bude na pozemku parc. č. 343/3 v ulici Na Vyhlídce. Hydrostatický tlak v síti (VDJ „Vysoká“) v místě napojení křižovatky ulic Větrná + Na Vysoké je provozovatelem udáván 3,6 baru.
Ukončení nového řadu „VVě“ bude napojením v místě „kříže“ (4xŠ80) na již zprojektovaný a povolený vodovodní řad "DNV" (investor: Obec Psáry, PD Ing. Martin Rieger 07/2017), resp. severní pokračování projektovaného řadu „VVě“ na již zprojektovaný vodovodní řad (investor: SINEA, s.r.o. , PD Ing. Jiří Sobol 03/2017).

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Nové části veřejné infrastruktury jsou navrženy shodných dimenzí se stávajícími sítěmi, tedy vodovodní řady HDPE DN 80.

Projektová dokumentace řeší vybudování nového vodovodního řadu v ulici Větrná včetně části přípojky (odbočky) k pozemku parc.č. 343/26 - část po veřejném pozemku.

Jedná se o navržený vodovodní řad VVě“ - dl. 52,0 m, (materiál PE100-SDR17-D90x5,1). Část přípojky (odbočky) na veřejném pozemku (parc.č. 343/27 bude provedena z HDPE DN 32, délky 2,5 metru a přivedena k hranicím napojovaného pozemku parc.č. 343/26. Část přípojky na uvedeném napojovaném pozemku bude zprojektována a povolována samostatným územním souhlasem a není součástí této PD.

B.4 Dopravní řešení

Dopravní řešení se nemění, není tedy předmětem projektové dokumentace.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Bez požadavků.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

b) vliv na přírodu a krajinu

Stavba nebude mít vliv na přírodu a krajinu.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nemá vliv na chráněné území.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Bez požadavků.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Běžné ochranné pásmo, tj. 1,5 metru od vnější hrany potrubí.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Bez zvláštních požadavků pro daný typ stavby, je zajištěna již polohovým umístěním objektů pod zemí.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Pozemky se nachází v blízkosti místní komunikace, na kterou je zajištěn přístup. Při výstavbě dodavatel provede DIO tak, aby byla zachována průjezdnost a dostupnost okolních objektů. Napojení na technickou infrastrukturu je bez zvláštních nároků.

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Při výstavbě budou přijata opatření, aby nedocházelo k negativnímu ovlivnění životního prostředí (hluk, čištění vozidel a mechanizmů, atd.) Hlučnost a prašnost při výstavbě bude

snížena na minimum. Přilehlé komunikace zatížené zejména dopravou stavby budou průběžně čištěny. Způsob likvidace odpadu bude doložen – s odpady bude zacházeno ve smyslu zákona o odpadech.
Realizace stavby nemá požadavky na asanace, kácení dřevin.

c) maximální zábory pro staveniště

V ose budoucího potrubí 1,5 metru do stran.

d) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Vytěžená zemina bude odvážena deponována a bude znovu použita na zpětný zásyp. Případné přebytky budou odváženy na řádné skládky.

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D.1 Technická zpráva

Projektová dokumentace řeší vybudování nového vodovodního řadu v ulici Větrná včetně části přípojky (odbočky) k pozemku parc.č. 343/26 - část po veřejném pozemku
Jedná se o navržený vodovodní řad VVě“ - dl. 52,0 m, (materiál PE100-SDR17-D90x5,1).
Část přípojky (odbočky) na veřejném pozemku (parc.č. 343/27 bude provedena z HDPE DN 32, délky 2,5 metru a přivedena k hranicím napojovaného pozemku parc.č. 343/26. Část přípojky na uvedeném napojovaném pozemku bude zprojektována a povolována samostatným územním souhlasem a není součástí této PD.

Potrubí bude vedeno s krytím min. 1,3 metru, podsyp tl. 10 cm a obsyp do výšky 30 cm nad horní hranu potrubí pískem, hutněno, dále zásyp pískem či hutněným prohozeným výkopkem; značeno vodivým proužkem (identifikačním vodičem pro budoucí vytýčení – vytrasování inženýrských sítí) a signalizační fólií.

Stávající inženýrské sítě budou před prováděním stavby vytýčeny jejich správci a/nebo majiteli pozemků a prověřen, zjištěn, zaznamenán a posouzen jejich skutečný průběh. Bude dodržena norma Prostorové uspořádání sítí techn. vybavení.

Při výstavbě dodavatel provede DIO tak, aby byla zachována průjezdnost a dostupnost okolních objektů.

Povrch terénu bude obnoven, týká se zejména o obnovu svrchních vrstev komunikace, případně ohumusování a zatravnění v místech zelených pásů či zahrad.

Každá přípojka bude uložena v zemi a vše bude provedeno v souladu s příslušnými předpisy a normami.

Obecné:

Výkop bude pažen a prováděn mechanizací, ručně v blízkosti stávajících inženýrských sítí.
Všechny inženýrské sítě v blízkém okruhu stavby budou vytýčeny jejich správci před prováděním prací a během výstavby budou zabezpečeny.

Při výstavbě budou přijata opatření, aby nedocházelo k negativnímu ovlivnění životního prostředí (hluk, čištění vozidel a mechanizmů, atd..).

Hlučnost a prašnost při výstavbě bude snížena na minimum. Přilehlé komunikace zatížené zejména dopravou stavby budou průběžně čištěny.

Přilehlé komunikace zatížené zejména dopravou stavby budou průběžně čištěny.
Vytěžená zemina bude odvážena deponována a bude znovu použita.

Způsob likvidace odpadu bude doložen – s odpady bude zacházeno ve smyslu zákona o odpadech.

Vlastní uložení potrubí bude prováděno ve výkopu, v případě nutnosti (dle geolog. podmínek) paženém. Podsyp bude pískem tl. 10 cm, zásyp pískem tl. 30 cm nad horní hranu potrubí a

dále hutněným prohozeným výkopkem a povrch terénu bude obnoven. Nad potrubím bude vodivý proužek FeZn a signalizační folie.

Před zahájením stavebních prací, budou stávající podzemní sítě vytýčeny jejich správci a předány protokolární formou. Trasa projektované kanalizace kříží či může křížit i přípojky a i jiná vedení stávajících podzemních sítí, které jsou v majetku jednotlivých vlastníků nemovitostí a nejsou zakresleny v situaci.

Přípojky budou budovány od stávajících (projektovaných) veřejných stok a řadů. Budou před započetím zemních pracích a při vlastním provádění stavby prověřeny skutečné napojovací výšky a prostorové umístění stávajících potrubích a inženýrských sítí, které jsou uvedeny v této dokumentaci na základě údajů investora a provozovatele veřejných sítí a případně bude řešení přípojek upraveno.
Předpokládá se, že by práce prováděla místní firma bez požadavků na plochu zařízení staveniště.

Skutečný stav bude při realizaci posouzen projektantem nebo jinou způsobilou osobou.
Napojení nové přípojky na řad je bez zvláštních požadavků – provede oprávněná firma (dle podmínek provozovatele), stejně tak jako osazení vodoměrné sestavy.

Kontrolní prohlídky stavby budou prováděny v průběhu provádění díla za přítomnosti investora, TDI, projektanta a zhotovitele v termínu 1 x za 14 dní. Bude o tomto prováděn zápis ve stavebním deníku. Zejména bude provedena tlaková zkouška potrubí a vizuální kontrola ještě před zásypem.

Při výstavbě a provozu je třeba dodržovat všechny, i zde neuvedené související normy, předpisy, vyhlášky atd…

Seznam příloh:

Textová část:

A, B, D.1	...	A	Průvodní zpráva
		B	Souhrnná technická zpráva
		D.1	Technická zpráva

Výkresová část:

C.1	...	Situace širších vztahů
C.2	…	Situace v KM
C.2	...	Situace podrobná

Dokladová část:

E	...	samostatná příloha u paré č. 1 + 4

Seznam příloh:

Textová část:

A, B, D.1	...	A	Průvodní zpráva
		B	Souhrnná technická zpráva
		D.1	Technická zpráva

Výkresová část:

C.1	...	Situace širších vztahů
C.2	…	Situace v KM
C.2	...	Situace podrobná

Dokladová část:

E	...	samostatná příloha u paré č. 1 + 4

Seznam příloh:

Textová část:

A, B, D.1	...	A	Průvodní zpráva
		B	Souhrnná technická zpráva
		D.1	Technická zpráva

Výkresová část:

C.1	...	Situace širších vztahů
C.2	…	Situace v KM
C.2	...	Situace podrobná

Dokladová část:

E	...	samostatná příloha u paré č. 1 + 4

Seznam příloh:

Textová část:

A, B, D.1	...	A	Průvodní zpráva
		B	Souhrnná technická zpráva
		D.1	Technická zpráva

Výkresová část:

C.1	...	Situace širších vztahů
C.2	…	Situace v KM
C.2	...	Situace podrobná

Dokladová část:

E	...	samostatná příloha u paré č. 1 + 4